

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ หน้าที่ 22 (บริเวณบ้านนางโสมยงค์ ห้องคอนกรีต) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 22 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบแปลนที่ -

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

กองช่าง

ประมาณการโดย จ.อ.สมิษฐ์ แห่งตำบลกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
	งานขนย้ายและติดตั้งประกอบชิ้นงาน(เพนมา)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานเสาเข็ม คอร.0.22x0.22x4.00 ม.	16.00	ต้น	801.06	12,816.96	128.00	2,048.00	14,864.96	
	งานชุดคานและถอมคาน	23.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,356.20	2,356.20	
	ทรายหยาบ/ทรายหยาบรองพื้น	2.90	ลบ.ม.	420.56	1,219.62	99.00	287.10	1,506.72	
	คอนกรีตหยาบ 180 กก/ตร.ซม.	0.50	ลบ.ม.	2,271.03	1,135.52	306.00	153.00	1,288.52	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ซม.	6.00	ลบ.ม.	2,345.79	14,074.74	306.00	1,836.00	15,910.74	
	ไม้แบบบ + คร่าว	10.11	ลบ.ฟ.	383.18	3,873.95	133.00	1,344.63	5,218.58	
	ตะปู	2.50	กก.	57.49	143.73	-	-	143.73	
	เหล็ก RB ๓๓. 12 มม.(8.88 กก/เส้น)	187.00	กก.	20.23	3,783.01	3.30	617.10	4,400.11	
	เหล็ก RB ๓๓. 15 มม.(13.9 กก/เส้น)	454.00	กก.	21.53	9,774.62	3.30	1,498.20	11,272.82	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	60.57	726.84	-	-	726.84	
	ANCHOR BOLTÆ 25 มม.	12.00	ตัว	80.00	960.00	-	-	960.00	
	ท่อ P.V.C ๓๓. 2.5 นิ้ว x 4.00 ม.(ชิ้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ฟุต	373.83	1,121.49	180.00	540.00	1,661.49	

2	งานจัดทำและติดตั้งเหล็ก ตั้งเหล็กบรรจุน้ำทรงแชมป์ดู ขนาดความสูง 15 ซม.ม. สูง 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ภายในภายนอกติดตั้งระบบ เสาต่อฟ้าอุปกรณ์ระบบประปาและระบบไฟฟ้า ครบชุดจนสามารถใช้งานได้(รายละเอียดตามแบบ อกต.)	-	-	-	-	-	-	180,000.00	
									245,310.70

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสิงห์ชนะ อินชัย)

ประธานกรรมการฯ

.....
(นายณัฐศิวิไล คำศิริ)

กรรมการฯ

.....
(นางรัตนา เรืองโรจน์)

กรรมการฯ