

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งลูกนก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ม.13 ต.ทุ่งลูกนก

แบบแปลนที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

กอง ช่าง


ประมาณการโดย นายเสกสรร เล็กอรุณ วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | งานขุดดินและถมดิน | 63.30 | ลบ.ม. | | | 125.00 | 7,912.50 | 7,912.50 | |
| | ทรายหยาบ | 13.19 | ลบ.ม. | 420.56 | 5,547.19 | 91.00 | 1,200.29 | 6,747.48 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง | 33.67 | ลบ.ม. | 2,271.03 | 76,465.58 | 391.00 | 13,164.97 | 89,630.55 | |
| | เหล็กเส้น RB 6 มม.(น้ำหนัก 0.222 กก./ม.) | 345.24 | กก. | 21.19 | 7,315.64 | 4.10 | 1,415.48 | 8,731.12 | |
| | เหล็กเส้น DB 12 มม.(น้ำหนัก 0.888 กก./ม.) | 1,164.70 | กก. | 17.85 | 20,789.90 | 3.30 | 3,843.51 | 24,633.41 | |
| | ไม้แบบ | 150.81 | ลบ.พ. | 383.18 | 57,787.38 | 133.00 | 20,057.73 | 77,845.11 | |
| | ไม้กระดานแบบ | 45.24 | ลบ.พ. | 383.18 | 17,335.06 | 133.00 | 6,016.92 | 23,351.98 | |
| | ตะปูขนาดต่างๆ | 46.60 | กก. | 57.94 | 2,700.00 | | | 2,700.00 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 47.00 | กก. | 60.75 | 2,855.25 | | | 2,855.25 | |
| | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @0.20 ม. | 200.00 | ตร.ม. | 21.50 | 4,300.00 | 5.00 | 1,000.00 | 5,300.00 | |
| | งานรื้อหรือเดิม,เสาตง,ประตูเหล็กและชิ้นพร้อมขนย้าย | 1.00 | เหมา | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน | | | | | | | 261,707.39 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานสถาป | 144.00 | ตร.ม. | | | 82.00 | 11,808.00 | 11,808.00 | |
| | ทรายละเอียด | 5.76 | ลบ.ม. | 467.29 | 2,691.59 | | | 2,691.59 | |
| | งานก่อคอนกรีตบล็อก | 72.00 | ตร.ม. | | | 65.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | |
| | ปูนซีเมนต์ | 44.00 | ถุง | 128.00 | 5,632.00 | | | 5,632.00 | |
| | ลวดตาข่ายถักสี่เหลี่ยมขนาด 1/2 นิ้ว หน้า 3 มม | 68.00 | ตร.ม. | 87.00 | 5,916.00 | 100.00 | 6,800.00 | 12,716.00 | |
| | อิฐบล็อก | 936.00 | ก้อน | 4.11 | 3,846.96 | | | 3,846.96 | |
| | เหล็กแป๊ป B-S-M ขนาด 1 นิ้ว | 48.00 | ท่อน | 393.50 | 18,888.00 | 146.00 | 7,008.00 | 25,896.00 | |
| | สีรองพื้น | 161.00 | ตร.ม. | 12.46 | 2,006.06 | | | 2,006.06 | |
| | สีน้ำพลาสติก(ทา 2 รอบ) | 322.00 | ตร.ม. | 13.08 | 4,211.76 | | | 4,211.76 | |
| | ปูนที่ทาสีน้ำพลาสติก | 161.00 | ตร.ม. | | | 34.00 | 5,474.00 | 5,474.00 | |
| | สีกันสนิม | 61.60 | ตร.ม. | 18.06 | 1,112.50 | 23.00 | 1,416.80 | 2,529.30 | |
| | ประตูสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 1.00 | บาน | 80,000.00 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| | โคม ไฟหน้าเสาโคมเหล็กทรงกลมขนาด 20 ซม.พร้อมติดตั้ง | 42.00 | ชุด | 800.00 | 33,600.00 | | | 33,600.00 | |
| | รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน | | | | | | | 195,091.67 | |

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง


 (นายสิงห์หะ ชันเอียด)

ประธานกรรมการฯ


 (นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์)

กรรมการฯ


 (นางรัตนา เรืองโรจน์)

กรรมการฯ