

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.ทุ่งลูกนก พร้อมก่อสร้างทางเท้า ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2 เมตร ความยาวรวม 104.00 เมตร และ ถนน คสล. กว้าง 2.50 ยาว 111.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร และบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบแปลนที่ -

กองช่าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร เต๋ออรรถ วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ


เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
1.1	ดินขุด	250.00	ลบ.ม.	-	-	18.62	4,655.00	4,655.00	
1.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	93.00	เมตร	90.00	8,370	5.00	465	8,835.00	
1.3	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø0.60x1.00ม.ชั้น 3	93.00	ฟอน	757.95	70,489	345.00	32,085	102,574.35	
1.4	ค้ำงานยาแนวท่อ	60.00	เมตร	15.00	900.00	10.00	600.00	1,500.00	
1.5	ทรายหยาบถมหลังท่อ	93.00	ลบ.ม.	420.56	39,112.08	99.00	9,207.00	48,319.08	
2	งานวางบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.								
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.80x1.10 ม.	11.00	ลูก	2,900	31,900	-	-	31,900.00	
2.2	ไม้แฉก	12.00	ลบ.ฟ.	363.18	4,598	133.00	1,596	6,194.16	
2.3	ตะปูขนาดต่างๆ	3.00	กก.	57.94	173.82	-	-	173.82	
2.4	เหล็ก RB 9 มม.เสริมบ่อพักให้แข็งแรง	85.00	กก.	20.99	1,784.15	4.10	348.50	2,132.65	
2.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	2,121.50	6,365	306.00	918.00	7,282.50	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	58.41	175	-	-	175.23	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ฝาปิดพัก ค.ส.ล.								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	2,121.50	2,122	306.00	306.00	2,427.50	
3.2	เหล็ก RB 9 มม.	57.00	กก.	20.99	1,196.43	4.10	233.70	1,430.13	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	58.41	117	-	-	116.82	
3.4	เหล็กฉาก ขนาด50x50x4 มม.	9.00	ฟุตอน	345.79	3,112.11	100.00	900.00	4,012.11	
3.5	ท่อ PVC. ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.50	ฟุตอน	142.06	213.09		0.00	213.09	
4	งานทางเท้า ค.ส.ล.								
4.1	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø4 มม.#0.20ม.	150.00	ตร.ม.	25.23	3,785	5	750	4,534.50	
4.2	งานคอนกรีตพื้น 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	2,121.50	31,822.50	306.00	4,590	36,412.50	
4.3	งานคอนกรีตคานคอดิน 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	2,121.50	25,458.00	306.00	3,672	29,130.00	
4.4	งานเหล็ก RBØ 12 มม.	728.00	กก.	20.23	14,727.44	4.10	2,985	17,712.24	
4.5	งานเหล็ก RBØ 6 มม.	155.000	กก.	21.19	3,284.45	4.10	636	3,919.95	
5	งานพื้นถนน คสล.								
5.1	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø4 มม.#0.20ม.	277.50	ตร.ม.	25.23	7,001	5.00	1,387.5	8,388.83	
5.2	งานคอนกรีตพื้น 1:2:4	41.50	ลบ.ม.	2,121.50	88,042.25	306.00	12,699	100,741.25	
5.3	ทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	420.56	5,467.28	99.00	1,287	6,754.28	
5.4	หินลูกรังอัดแน่นหนา 0.10 เมตร	41.50	ลบ.ม.	420.56	17,453.24	82.66	3,430	20,883.63	
5.5	งานเหล็ก RBØ 15 มม.	52.00	กก.	17.60	915.20	4.10	213	1,128.40	
6	งานถมดินปรับสภาพพื้นที่และปลูกหญ้า								
6.1	ดินถมพร้อมบดแผ่น	822.00	ลบ.ม.	120.00	98,640.00	43.23	35,535	134,175.06	
6.2	ปลูกหญ้าญี่ปุ่น	1,900.00	ตร.ม.	30.00	57,000.00	10.00	19,000	76,000.00	
6.3	ทรายหยาบ	95.00	ลบ.ม.	420.56	39,953.20	99.00	9,405	49,358.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	-		-	-	-	-	711,080.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

 (นายสิงหะ ชุ่มเอียด)

ประธานกรรมการฯ

.....

 (นางปราภาศ ศิริสวัสดิ์)

กรรมการฯ

.....

 (นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก)

กรรมการฯ