

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างท่อถึงประปา ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเหล็ก

กรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 15 ตำบล พง์ลูกนก บริเวณ บ้านนายบุญชู บุญวัน ตามแบบ อบต.พง์ลูกนก

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ บ้านนายบุญชู บุญวัน หมู่ที่ 15 ต.พง์ลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพง์ลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

คำนวณราคากลางโดย

นายสิงห์ชนะ อันเอียด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เมื่อวันที่

23

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	งานก่อสร้างและติดตั้งเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม. 1.1 ถึงเหล็กบรรจุน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจนสามารถใช้งานได้	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00				
				58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00				
				รวมเงิน				268,000.00				
2	งานก่อสร้างฐานราก คสล.											
				2.1 เสาค้ำรูปตัวโอ 0.22 x 0.22 ยาว 4 เมตร	16.00	ตัน	801.00	12,816.00	128.00	2,048.00	14,864.00	
				2.2 งานขุดดิน - ถมดิน	23.80	ตร.ม.		-	99.00	2,356.20	2,356.20	
				2.3 ทรายหยาบ	2.90	ลบ.ม.	420.56	1,219.62	99.00	287.10	1,506.72	
				2.4 คอนกรีต หยาบ 180 กก/ตร.ซม.	0.50	ลบ.ม.	1,458.75	729.37	306.00	153.00	882.37	
				2.5 คอนกรีต โครงสร้าง 240 กก/ตร.ซม.	6.00	ลบ.ม.	1,662.28	9,973.68	306.00	1,836.00	11,809.68	
				2.6 ไม้แบบ + คร่าว	10.00	ลบ.พ.	439.25	4,392.50	133.00	1,330.00	5,722.50	
2.7 ตะปู	2.50	กก.	57.94	144.85		-	144.85					

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างห้องประชุม ขนาคความจุ 15 ที่นั่ง อาคาร ๓ ชั้น พร้อมจะปรับอาคารและติดตั้งเหล็ก

กรอบขนาดอาคาร หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งสูงเนิน บริเวณ บ้านนายบุญชู บุญวัน ตามแบบ อบต.ทุ่งสูงเนิน

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ บ้านนายบุญชู บุญวัน หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งสูงเนิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสูงเนิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

คำนวณราคากลางโดย

นายสิงห์ชะ อ้นเอียด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เมื่อวันที่

23

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	เหล็ก RB คท. 12 มม. (8.88 กก/เส้น)	187.00	กก.	20.23	3,783.01	3.30	617.10	4,400.11	
2.9	เหล็ก RB คท. 15 มม. (13.90 กก/เส้น)	454.00	กก.	19.23	8,730.42	3.30	1,498.20	10,228.62	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	60.75	729.00	-	-	729.00	
2.11	ANCHOR BOLTAE	12.00	ตัว	80.00	960.00	-	-	960.00	
	<b>รวมเงิน</b>							<b>53,604.05</b>	
<b>3</b>	<b>งานระบบประปาไฟฟ้าและระบบสุขน้าบาดาล</b>								
3.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M Ø 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	5.00	ท่อน	1,028.70	5,143.50	-	-	5,143.50	รวมข้อต่อ
3.2	ข้อต่อตรงเหล็กออบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	61.19	61.19	-	-	61.19	
3.3	ข้องอ 90 องศาเหล็กออบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	80.91	80.91	-	-	80.91	
3.4	น๊อตเหล็กออบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	50.00	50.00	-	-	50.00	
3.5	ยูนิยมนเหล็กออบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00	
3.6	เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	550.00	550.00	-	-	550.00	
3.7	เทปพันแก๊สยาว	5.00	ม้วน	25.00	125.00	-	-	125.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างห้องถึงประปา ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเหล็ก  
กรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 15 ตำบล ห้วยลูกนก บริเวณ บ้านนายบุญชู บุญวัน ตามแบบ อนุมัติทุกประการ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ บ้านนายบุญชู บุญวัน หมู่ที่ 15 ต.ห้วยลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

คำนวณราคากลางโดย

นายสิงหะ อัญชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.8	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดินและต่อท่อ	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
3.9	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์พร้อมใช้งาน	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมเงิน							13,760.60	
4	งานขุดเจาะบ่อบาดาล PVC. Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5								
4.1	ขุดเจาะบ่อบาดาล PVC. Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	45	เมตร	1,480.00	66,600.00	-	-	66,600.00	
4.2	คอนกรีต โครงสร้าง 240 กก/ตร.ซม.(ปากบ่อ+ฐานถังกรอง)	0.20	ตรม.	1,662.28	332.45	306.00	61.20	393.65	
	รวมเงิน							66,993.65	