

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 21 ต.ทุ่งลูกนก (บริเวณที่ดินนายบุญชู สังข์ทอง)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประเภทงาน สะพาน	สายทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก	อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก	ออกแบบและรายการ ก่อสร้าง
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ส.ย. 2558	
ผู้ประมาณราคา นายเสกสรร เล้าอรุณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5 ลงชื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพาน	260,341.05	1.2509	325,660.62	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			328,660.62	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			327,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายสิงห์ระ อันเอียด)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ปร. ปร. ปร.
(นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการฯ

(นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการฯ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 21 ต.ทุ่งลูกนก (บริเวณที่ดินนายบุญสูง สังข์ทอง) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร รายละเอียดตามแบบ

ส่วนตำบลทุ่งลูกนก พร้อมป้ายระฆังสามพันสี่ร้อยการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประมาณการโดย นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธา 5

แบบแปลนที่ -

กอง ช่าง

เมื่อวันที่ 25 ส.ย. 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานสะพาน คสล.							-
	ค่าขนส่งบันจัน ไป-กลับ ระยะทาง 30 กม.	10.00	ตัน	-	-	130.56	1,305.60	1,305.60
	ค่าแรงประกอบและรื้อถอน บันจัน (สองฝั่ง)	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	เสาเข็มต้น คอร.ขนาด 0.40x0.40 ม.ยาว 8 เมตร	8.00	ต้น	8,276.00	66,208.00	1,785.00	14,280.00	80,488.00
	งานตัดสกัดเสาเข็ม เสาเข็มต้น 0.40x0.40 ม	8.00	ต้น	-	-	320.00	2,560.00	2,560.00
	งานขุดดินและถมคืน	44.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	420.56	420.56	99.00	99.00	519.56
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20.00	ลบ.ม.	2,121.50	42,430.00	391.00	7,820.00	50,250.00
	เหล็ก RB-6 มม.	130.58	กก.	21.19	2,766.99	3.40	443.97	3,210.96
	เหล็ก DB 12 มม.	232.65	กก.	19.68	4,578.55	3.40	791.01	5,369.56
	เหล็ก DB 20 มม.	306.20	กก.	20.58	6,301.60	3.40	1,041.08	7,342.68
	เหล็ก DB 25 มม.	369.60	กก.	21.17	7,824.43	3.40	1,256.64	9,081.07
	ควบคุมเหล็ก	30.00	กก.	58.41	1,752.30	0.00	0.00	1,752.30
	ไม้แบบ + ไม้คร้ำยัดแบบ	74.00	ลบ.ฟ.	383.18	28,355.32	133.00	9,842.00	38,197.32
	สีน้ำพาสติก	78.00	ตร.ม.	25.00	1,950.00	30.00	2,340.00	4,290.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผ่นพ่นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง หนา 20 ซม.LL500กก./ตรม.	42.00	ตร.ม.	435.00	18,270.00	70.00	2,940.00	21,210.00	
	ตะแกรงเหล็ก ๓ก.6 มม 0.20 x 0.20 มม.	42.00	ตร.ม.	57.00	2,394.00	5.00	210.00	2,604.00	
	งานซ่อมแซมคดของปูนและถนน	4.00	ลบ.ม.	2,121.50	8,486.00	306.00	1,224.00	9,710.00	
	งานลงหินคลุกปรับถนนบริเวณคดสะพาน	50.00	ลบ.ม.	120.00	6,000.00	99.00	4,950.00	10,950.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	-		-	-	-	-	260,341.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ

 (นายสิงห์ อ้นเอียด)

..... กรรมการฯ

 (นางปรางมาศ ศิริสวัสดิ์)

 กรรมการฯ

(นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก)